


- LEGANDA:
- istn. słup żelbetowy
  - ściany do wyburzenia
  - przebiecia instalacyjne w stropach

- UWAGA:
- Na rysunku pokazano ściany murowane do wyburzenia
  - Ściany projektowane murowane lub gipsokartonowe wykonać wg projektu architektury
  - Założono stropy gęstożebrowe oparte na podciągach żelbetowych
  - Przebiecia intalacyjne stropach wykonywać między belkami stropu gęstożebrowego. Usytuowanie przebić sprawdzić z rysunkami branżowymi
  - W przypadku stwierdzenia wystapienia stropu z płyt prefabrykowanych kanałowych - zezwala się wykonać przebiecia instalacyjne w stropach pod warunkiem przedęcia maksimum 1/3 szerokości płyty i nie więcej niż 40cm
  - W przypadku stwierdzenia wystapienia stropu żelbetowego wylewanego - zezwala się wykonać przebiecia zgodnie z rysunkiem
  - W sposób analogiczny wykonać przebiecia instalacyjne w stropach wyższych pięter i piwnicy. Usytuowanie przebić wg projektów branżowych.
  - W przypadku stwierdzenia wystapienia innego kierunku pracy stropu niż pokazany na rysunku należy przed wykonaniem robót zgłosić się do projektanta
  - Nadproże ND-1, ND-2 pokazno na rysunku nr 06
  - STAL KONSTRUKCYJNA S235JR

		TOMASZ MACH ul. Słomińskiego 19/118 00-195 Warszawa tel. 22 652-26-50, 602-357-111			
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa				
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH				
ADRES	ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obręb 20310; A1.7U-Z/U-N)				
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				
BRANŻA	KONSRUKCJA				
ZAKRES	RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY -				
		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Rybarczyk <small>w spec. konstrukcyjnej , bez ograniczeń</small>	Wa 425/01		20.04.2018	1:100
				NR RYS.:	K01
SPRAWDZIŁ				STR. NR	